
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty ogólnobudowlane w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : 05-200 Wołomin, ul. Sasina 14
INWESTOR : Starostwo Powiatowe Wołomin ul. Prądyńskiego 3
BRANŻA : Budowlana, elektryczna, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Elżbieta Kowalczyk
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2023 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 59.39+70.21+69.66+10.9+4.3+3*14.2+9.3	m ² m ²		
				266.360	
				RAZEM	266.360
2	KNR-W 4-01 d.1 1216-01 analogia	Zabezpieczenie okien folią 32.56	m ² m ²		
				32.560	
				RAZEM	32.560
3	d.1 wycena indywidualna	Roboty porządkowe po wykonanym remoncie 309.69	m ² m ²		
				309.690	
				RAZEM	309.690
4	d.1 wycena indywidualna	Wyniesienie/przestawienie mebli, demontaże i montaż wyposażenia istniejącego 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNP 18 D13 d.1 1301-03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 0917-05	Demontaż klamek z szyldami 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 4-01 d.1 0917-17	Demontaż zamków wpuszczanych 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 4-01 d.1 0918-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych zamkach wpuszczanych 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR 4-01 d.1 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 4-01 d.1 0920-24 analogia	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych z wkładką YALE 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0109-18 analogia	Wywóz odpadów z terenu budowy 6.00	m ³ m ³		
				6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR-W 4-01 d.1 0109-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowładkowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 18 6.00	m ³ m ³		
				6.000	
				RAZEM	6.000
2		KONDYGNACJA PIWNICY			
2.1		Łazienka			
13	KNR-W 4-02 d.2. 40210-01 1	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem - wentylator ścienny w łazience 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-17 d.2. 0201-01 1	Wentylatory promieniowe- montaż nowego wentylatora 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.2. 0709-03 1 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaspachlowanie otworów 10	szt. szt.		
				10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 4-01 d.2. 1204-01 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.23*1.2	m ²	6.276	
				RAZEM	6.276
2.2		Schówek 1 pod schodami			
17	KNR 4-01	Wymiana/naprawa zamka w drzwiach	szt.		
d.2.	0916-01				
2	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.3		Refektarz			
18	KNR-W 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
d.2.	0308-06				
3					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
d.2.	0306-04				
3	analogia				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.4		Kuchnia			
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2.	1204-02				
4	analogia				
		5.2	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2.	1204-01				
4	analogia				
		8.59	m ²	8.590	
				RAZEM	8.590
22	KNR 4-01	Obicie płytek w pasie międzyszafkowym i usunięcie tapety	m ²		
d.2.	0701-03				
4	analogia				
		3.5*0.6	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
23	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej- pas między szafkami	m ²		
d.2.	0840-05				
4	analogia				
		3.5*0.6	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
24	KNR-W 4-03	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
d.2.	0308-06				
4					
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR BO-12	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł	m ³		
d.2.	0356-05				
4	analogia				
		0.2*0.2*0.3	m ³	0.012	
				RAZEM	0.012
26	KNR BO-12	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 1/2 cegły	m ³		
d.2.	0360-08				
4	analogia				
		(1.2+2+2.5)*0.2*0.12	m ³	0.137	
				RAZEM	0.137
27	KNR-W 4-01	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m ²		
d.2.	0209-03				
4	analogia				
		0.2*0.2*0.3	m ²	0.012	
				RAZEM	0.012
28	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
d.2.	0709-05				
4	analogia				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
29	KNR-W 4-03	Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na cegle	szt.		
d.2.	0303-03				
4					
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR-W 5-08	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
d.2.	0201-02				
4					
		3.2	m	3.200	
				RAZEM	3.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 5-08 d.2. 0213-01 4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
32	KNR-W 5-08 d.2. 0213-02 4	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² - instalacja siły	m		
		6.8	m	6.800	
				RAZEM	6.800
33	KNR-W 5-08 d.2. 0302-02 4	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80 mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² mocowanych na zaprawę - puszki pod nowe gniazda 230 V	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
34	KNR-W 5-08 d.2. 0309-03 4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR-W 5-08 d.2. 0309-08 4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych- puszka do podłączenia indukcyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 5-08 d.2. 0407-01 4	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 5-08 d.2. 0407-02 4	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 5-08 d.2. 0407-03 4	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 5-08 d.2. 0407-04 4	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 4-02 d.2. 40209-01 4	Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 1000 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41	KNR-W 4-02 d.2. 40201-01 4 analogia	Demontaż przewodów wentylacyjnych istniejących	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
42	KNR-W 2-17 d.2. 0101-01 4 analogia	Przewody wentylacyjne- doprowadzenie do nowego okapu	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-02 d.2. 0132-01 4	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.5		Spizarnia			
44	KNR 4-01 d.2. 1204-01 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3.55	m ²	3.550	
				RAZEM	3.550
2.6		Suszarnia			
45	KNR 4-01 d.2. 1204-01 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.61	m ²	8.610	
				RAZEM	8.610
46	KNR-W 4-02 d.2. 40210-01 6	Demontaż wentylatorów promieniowych ściennych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 2-17 d.2. 0201-01 6	Wentylatory promieniowe ścienne	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.2. 1212-28 6	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
49	KNR-W 4-03 d.2. 0306-04 6 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.7		Kotłownia			
50	KNR 4-01 d.2. 1204-02 7 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
51	KNR 4-01 d.2. 1204-01 7 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
52	KNR-W 4-03 d.2. 0601-03 7 analogia	Wymiana oprawy oświetleniowej technicznej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.8		Komunikacja i klatka schodowa na parter			
53	KNR-W 4-03 d.2. 0601-03 8 analogia	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR 4-01 d.2. 1204-01 8 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.71+7.92	m ²	16.630	
				RAZEM	16.630
55	d.2. wycena indywidualna	Montaż wieszaka	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	d.2. wycena indywidualna	Montaż narożnika BHP	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-01 d.2. 1204-02 8 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		38.6	m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
58	KNR 4-01 d.2. 0701-09 8 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej -skucie tynków w miejscu spękań na suficie	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
59	KNR 4-01 d.2. 0704-02 8 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		1.6	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR 4-01 d.2. 0703-03 8 analogia	Warstwa zbrojąca z siatki 1.6	m m	1.600	
				RAZEM	1.600
61	KNR 4-01 d.2. 0709-06 8 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1.6	szt. szt.	1.600	
				RAZEM	1.600
62	KNR 4-01 d.2. 0713-01 8 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 8.5	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
63	KNR 2-02 d.2. 0815-04 8 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 8.5	m ² m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
3		PARTER			
3.1		Schody wejściowe do budynku			
64	KNR 4-01 d.3. 0722-02 1 analogia	Usunięcie zmurszałych fragmentów mozaiki, oczyszczenie i dosuszenie ściany 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
65	KNR 0-17 d.3. 2609-06 1 analogia	Wykonanie szlichty z kleju na ścianach 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
66	KNR AT-31 d.3. 0505-03 1	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 4.2	m ² m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
3.2		Wiatrołap			
67	KNR-W 4-03 d.3. 0308-06 2	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
68	KNR 4-01 d.3. 1211-04 2 analogia	Oczyszczenie powłok lakieru ze stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 2*0.9*2.05*2*1.2	m ² m ²	8.856	
				RAZEM	8.856
69	KNR 4-01 d.3. 1209-10 2 analogia drzwi wejściowe i drzwi we wiatrołapie	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej lakierobejcą o powierzchni ponad 1.0 m2 2*0.9*2.05*2*1.2	m ² m ²	8.856	
				RAZEM	8.856
70	KNR-W 4-03 d.3. 0306-04 2 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.3		Pokój 1			
71	KNR-W 4-03 d.3. 0308-06 3	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
72	KNR-W 4-03 d.3. 0306-04 3 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNR 4-01 d.3. 0713-01 3 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, przyjęto 30% pomieszczenia	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((3.5*2+2.3*2)*2.7+8.37)*0.3$	m ²	11.907	
				RAZEM	11.907
74	KNR 4-01 d.3. 1204-02 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(3.5*2+2.3*2)*2.7-0.8*2$	m ²	29.720	
				RAZEM	29.720
75	KNR 4-01 d.3. 1204-01 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
3.4		Pokój 2 (salon)			
76	KNR 4-01 d.3. 1204-02 4 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(3.7*2+7.5*2)*2.7-0.8*2$	m ²	58.880	
				RAZEM	58.880
77	KNR 4-01 d.3. 1204-01 4 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		27.52	m ²	27.520	
				RAZEM	27.520
78	KNR 4-01 d.3. 0713-01 4 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych przyjęto do 30%	m ²		
		$((3.7*2+7.5*2)*2.7+27.52)*0.3$	m ²	26.400	
				RAZEM	26.400
79	KNR-W 4-03 d.3. 0606-04 4 analogia	Wymiana opraw	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR BO-12 d.3. 0360-08 4 analogia	Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szer. do 1 1/2 cegły	m ³		
		0.2*0.12*1.5	m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
81	KNR 4-01 d.3. 0709-06 4 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR 4-01 d.3. 0703-03 4 analogia	Umocowanie siatki zbrojącej	m		
		0.4	m	0.400	
				RAZEM	0.400
83	KNR 4-01 d.3. 0704-02 4 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		0.2*1.5	m ²	0.300	
				RAZEM	0.300
84	KNR 2-02 d.3. 0815-04 4 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		0.6*2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
85	KNR 4-01 d.3. 0816-06 4	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		0.2*0.2	m ²	0.040	
				RAZEM	0.040
86	KNR 4-01 d.3. 0815-03 4	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		1.2	m	1.200	
				RAZEM	1.200
3.5		Pokój 3			
87	KNR 4-01 d.3. 0816-04 5	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR-W 4-01 d.3. 0819-07 5	Trzykrotne lakierowanie posadzek 14	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
89	KNR 4-01 d.3. 0815-03 5	Uzupełnienie listew przycokołowych 2x2 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 1.6	m m		
				1.600	
				RAZEM	1.600
90	KNR 4-01 d.3. 1209-10 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.8*2*2*1.2	m ² m ²		
				3.840	
				RAZEM	3.840
91	KNR 4-01 d.3. 1204-02 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.3*2+3.4*2)*2.7-0.8*2	m ² m ²		
				39.980	
				RAZEM	39.980
92	KNR 4-01 d.3. 1204-01 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 14	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
93	KNR 4-01 d.3. 0713-01 5 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych -przyjęto 30% (39.98+14)*0.3	m ² m ²		
				16.194	
				RAZEM	16.194
94	KNR-W 4-03 d.3. 0308-06 5	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
95	KNR-W 4-03 d.3. 0306-04 5 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
3.6		Łazienka			
96	KNR 4-01 d.3. 0709-03 6 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaspachlowanie otworów 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
97	KNR 4-01 d.3. 1204-01 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.45	m ² m ²		
				3.450	
				RAZEM	3.450
98	KNR 4-01 d.3. 1204-02 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 12.6	m ² m ²		
				12.600	
				RAZEM	12.600
99	KNR-W 4-03 d.3. 0308-06 6	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR-W 4-03 d.3. 0306-04 6 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
101	KNR-W 4-03 d.3. 0601-03 6 analogia	Wymiana oprawy oświetleniowej 1	kpl. kpl.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
3.7		Komunikacja i klatka schodowa na piętro 1			
102	KNR 4-01 d.3. 0709-03 7 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaspachlowanie otworów	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
103	KNR 4-01 d.3. 1204-01 7 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.05+12.4	m ² m ²	19.450	
				RAZEM	19.450
104	KNR 4-01 d.3. 1204-02 7 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36.45	m ² m ²	36.450	
				RAZEM	36.450
105	KNR 4-01 d.3. 1209-10 7 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwyty- pochwyty łącznie 16.4	m m	16.400	
				RAZEM	16.400
106	KNR-W 4-03 d.3. 0308-06 7	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
107	KNR-W 4-03 d.3. 0306-04 7 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108	d.3. wycena indywidualna 7	Wymiana szafy wnąkowej 2,7x0,92x0,60 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		PIĘTRO 1			
4.1		Pokój 1			
109	KNR 4-04 d.4. 0504-06 1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 13.4	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
110	KNR-W 4-01 d.4. 0819-01 1 analogia	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu- naprawy szczelin, mocowanie płyt i uzupełnienie braków (przyjęto do 30% 13.4*0.3	m ² m ²	4.020	
				RAZEM	4.020
111	NNRNKB d.4. 202 1134-01 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome- czyszczenie i gruntowanie pod panele 13.4	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
112	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 1 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 13.4	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
113	KNR-W 2-02 d.4. 0609-05 1 analogia	Izolacje -podkład pod panele 13.4	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
114	NNRNKB d.4. 202 1136-01 1 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 13.4	m ² m ²	13.400	
				RAZEM	13.400
115	KNR-W 4-01 d.4. 0817-05 1	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 2.4+2.4+4+4.5	m m	13.300	
				RAZEM	13.300
116	KNR-W 4-03 d.4. 0601-03 1 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
117	KNR-W 4-03 d.4. 0308-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
118	KNR-W 4-03 d.4. 0306-04 1 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
119	KNR 4-01 d.4. 0709-03 1 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaszpachlowanie otworów	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
120	KNR 4-01 d.4. 0713-01 1 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, przyjęto 100%	m ²		
		(5.2+2.4+4.5+3.5)*2.7+8.37-1.35*1.5*2-0.8*2	m ²	44.840	
				RAZEM	44.840
121	NNRNKB d.4. 202 1134-02 1 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		44.84	m ²	44.840	
				RAZEM	44.840
122	KNR 2-02 d.4. 0815-04 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		44.84+2*2.4*2.7-0.8*2	m ²	56.200	
				RAZEM	56.200
123	KNR 4-01 d.4. 1204-02 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		56.2-8.37	m ²	47.830	
				RAZEM	47.830
124	KNR 4-01 d.4. 1204-01 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		8.37	m ²	8.370	
				RAZEM	8.370
4.2		Pokój 2 (kaplica)			
125	KNR 4-01 d.4. 0304-02 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		0.5*0.5*0.2	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
126	KNR-W 4-03 d.4. 0308-06 2	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR-W 4-03 d.4. 0306-04 2 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
128	KNR-W 4-03 d.4. 0601-03 2 analogia	Wymiana oprawek do żarówek zwykłych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
129	KNR 4-01 d.4. 1204-02 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.6*2+3.2*2)*2.7-2*0.6*1.2-0.8*2	m ²	33.680	
				RAZEM	33.680
130	NNRNKB d.4. 202 1134-02 2 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		33.68	m ²	33.680	
				RAZEM	33.680
131	KNR 4-01 d.4. 0709-03 2 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaszpachlowanie otworów	szt.		
		6	szt.	6.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
132	KNR 4-01 d.4. 1204-01 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.95	m ² m ²	11.950	
				RAZEM	11.950
133	KNR 4-01 d.4. 0709-06 2 analogia	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4.3		Pokój 3			
134	KNR-W 4-03 d.4. 0308-06 3	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
135	KNR-W 4-03 d.4. 0306-04 3 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
136	KNR-W 4-03 d.4. 0601-03 3 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	KNR 4-01 d.4. 1204-02 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.6*2+2.9*2)*2.7-1.8*2-0.8*2	m ² m ²	29.900	
				RAZEM	29.900
138	KNR 4-01 d.4. 1204-01 3 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.43	m ² m ²	11.430	
				RAZEM	11.430
139	KNR 4-01 d.4. 0709-03 3 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaspachlowanie otworów 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
140	NNRNKB d.4. 202 1134-02 3 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 29.9+11.43	m ² m ²	41.330	
				RAZEM	41.330
4.4		4 pokój 4			
141	KNR 4-04 d.4. 0504-06 4	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 13.56	m ² m ²	13.560	
				RAZEM	13.560
142	KNR-W 4-01 d.4. 0819-01 4 analogia	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu 13.56*0.3	m ² m ²	4.068	
				RAZEM	4.068
143	NNRNKB d.4. 202 1136-01 4 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 13.56	m ² m ²	13.560	
				RAZEM	13.560
144	NNRNKB d.4. 202 1134-01 4 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 13.56	m ² m ²	13.560	
				RAZEM	13.560
145	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 4 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 13.56	m ² m ²	13.560	
				RAZEM	13.560

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
146	KNR-W 2-02 d.4. 0609-05 4 analogia	Izolacje podklad pod panele 13.56	m ² m ²	 13.560	
				RAZEM	13.560
147	KNR-W 4-01 d.4. 0817-05 4	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 3.2+4.5+3.2+4.5-0.8	m m	 14.600	
				RAZEM	14.600
148	KNR 4-01 d.4. 1204-02 4 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.2*2+4.5*2)*2.7-1.37*1.5-0.8*2	m ² m ²	 37.925	
				RAZEM	37.925
149	KNR 4-01 d.4. 1204-01 4 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 13.56	m ² m ²	 13.560	
				RAZEM	13.560
150	KNR 4-01 d.4. 0709-03 4 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaspachlowanie otworów 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
151	NNRNKB d.4. 202 1134-02 4 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 37.925+13.56	m ² m ²	 51.485	
				RAZEM	51.485
4.5		Pokój 5 (w pionie łazienki)			
152	KNR 4-01 d.4. 1204-02 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.2*2+2.85*2)*2.7-0.8*1.2-0.8*2	m ² m ²	 24.710	
				RAZEM	24.710
153	KNR 4-01 d.4. 1204-01 5 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.8	m ² m ²	 5.800	
				RAZEM	5.800
154	KNR 4-01 d.4. 0709-03 5 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaspachlowanie otworów 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
155	NNRNKB d.4. 202 1134-02 5 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 5.8+24.71	m ² m ²	 30.510	
				RAZEM	30.510
4.6		Komunikacja			
156	KNR 4-01 d.4. 1204-02 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.2*2+2*2)*2.7-5*0.8*2	m ² m ²	 25.480	
				RAZEM	25.480
157	KNR 4-01 d.4. 1204-01 6 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.84	m ² m ²	 7.840	
				RAZEM	7.840
158	KNR 4-01 d.4. 0709-03 6 analogia	Miejscowe naprawy tynków, zaspachlowanie otworów 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
159	NNRNKB d.4. 202 1134-02 6 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 25.48+7.84	m ² m ²	 33.320	
				RAZEM	33.320
160	KNR 4-04 d.4. 0504-06 6	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.84	m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
161	KNR-W 4-01 d.4. 0819-01 6 analogia	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu	m ²		
		7.84*0.3	m ²	2.352	
				RAZEM	2.352
162	NNRNKB d.4. 202 1136-01 6 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
		7.84	m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
163	NNRNKB d.4. 202 1134-01 6 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		7.84	m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
164	KNR-W 2-02 d.4. 0606-01 6 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		7.84	m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
165	KNR-W 2-02 d.4. 0609-05 6 analogia	Izolacje podkłady	m ²		
		7.84	m ²	7.840	
				RAZEM	7.840
166	KNR-W 4-01 d.4. 0817-05 6	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		4.2*2+4-0.8*5-0.9	m	7.500	
				RAZEM	7.500
5		PIĘTRO 2			
5.1		Łazienka			
167	KNR 4-01 d.5. 0701-09 1 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
168	KNR-W 4-03 d.5. 0308-06 1	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
169	KNR-W 4-03 d.5. 0306-04 1 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
170	KNR 4-01 d.5. 0703-03 1 analogia	siatki wzmacniające	m		
		6.2	m	6.200	
				RAZEM	6.200
171	KNR 4-01 d.5. 0704-02 1 analogia	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
172	KNR 4-01 d.5. 0709-06 1 analogia	naprawy i odtworzenie zabudów z gk	szt.		
		6.2	szt.	6.200	
				RAZEM	6.200
173	KNR 2-02 d.5. 0815-04 1 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
174	KNR 4-01 d.5. 1204-01 1 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
175	KNR-W 4-02 d.5. 0132-01 1	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.2		Łazienka/Pralnia			
176	KNR 4-01 d.5. 1204-01 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity	m ²		
		10.9	m ²	10.900	
				RAZEM	10.900
177	d.5. wycena indywidualna 2	Wymiana zabudowy kabiny prysznicowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
178	d.5. wycena indywidualna 2	Wymiana korka typu klik w umywalce	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR-W 4-02 d.5. 0132-01 2	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
180	KNR-W 4-02 d.5. 0132-03 2	Wymiana baterii natryskowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
181	KNR-W 4-03 d.5. 0308-06 2	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego na cegle	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
182	KNR-W 4-03 d.5. 0306-04 2 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000